

Monteringsbeskrivning Tärnaby Vikdörrar Aluminium

Denna modell är golvgående vilket innebär att den rullar på räls i bottenskenan. Det är därför av yttersta vikt att vikedörren står stabilt och att tröskeln är RAK. Minsta millimeterskillnad påverkar funktionen på hela vikpartiet. Det är otroligt känsligt.

1. Plocka ur glasen om de sitter i karmarna. Detta görs enkelt genom att ta loss glasningslisten på insidan. Dra loss gummitätningen och sedan glasningslisten. (se bilagan "Urplockning av glas")

2. Borra hål för skruv i karmen om det inte redan är gjort. OBS borra bredvid köldbryggan. Se bild bredvid.



3. Säkerställ att hålet där vikedörren ska sitta har en överliggande balk eller liknande som inte sviktar det minsta. Vikedörren har ingen bärande kraft själv överhuvudtaget eftersom alla dörrar kan öppnas.
4. Montera karmen i väggen med vanlig skruv med platt skalle. Kontrollera att allting är absolut i våg och 100% rakt åt alla håll och kanter. **Vi kan inte nog understryka hur viktigt detta är! Det räcker inte att det är "inom linjerna" på vattenpasset utan det ska vara i mitten mellan linjerna.**
5. Montera i glasen igen på samma sätt som de togs ut fast bakvänt. Börja med att sätta dit glasningslisten och sedan tryck tillbaka gummitätningen. OBS. Klipp inte av tätningen om den verkar för lång utan tryck in den tills hela sitter fast.

Om dessa instruktioner har följts så ska vikedörren fungera utan problem.

Är det svårt att öppna eller stänga så är det inte monterat rakt. Kontrollera då var det är ojämnt och åtgärda det innan skador uppstår.

Det är otroligt känsligt att det är rakt på alla håll! Och då menar vi rakt!

Alla våra vikedörrar testas och kontrolleras så att de fungerar innan de skickas till kund.

Brister i funktion eller skador som uppstått på grund av felaktig montering täcks inte av garantin och ersätts ej kostnadsfritt.

Om Vilenta blir tillkallade att rycka ut på grund av bristfällig funktion eller för att åtgärda något problem gäller följande:

Visar det sig att problemet beror på felaktig montering och Vilenta anlitas att åtgärda det så debiteras en konsultavgift på 980 kr per timme + moms till den hantverkare som monterade vikedörren. Beror problemet däremot på tillverkningsfel så utgår ersättning kostnadsfritt.